



COMUNICATO STAMPA

Restauro Colosseo: il programma dei lavori

Conto alla rovescia per l'inizio dei lavori di restauro del Colosseo sponsorizzati dal Gruppo Tod's SpA con un finanziamento di 25 milioni di euro: l'avvio del restauro dei prospetti e della realizzazione delle cancellate di chiusura del primo ordine sono previsti, infatti, per l'inizio di dicembre e si concluderanno a metà del 2015.

Il 27 luglio la prima gara è stata aggiudicata provvisoriamente per 6,1 milioni di euro, con un ribasso del 25,8% sulla base d'appalto e con una significativa riduzione della durata dei lavori pari a 180 giorni.

Si tratta del primo restauro che interesserà il Colosseo nella sua interezza. Passando per la firma del contratto a inizio ottobre e la progettazione esecutiva – che impegnerà da quel momento 50 giorni – i ponteggi si alzeranno sulle prime quattro arcate del monumento per 915 giorni, rispetto ai 1.095 stimati nel progetto definitivo, per una durata complessiva di due anni e mezzo.

La responsabilità del procedimento amministrativo e la direzione tecnica sono affidate alla Soprintendenza speciale per i Beni Archeologici di Roma.

Il piano di interventi prevede:

- allestimento delle opere provvisionali per singoli settori, integrazione del rilievo e mappatura dello stato di conservazione
- restauro dei prospetti comprensivo di prima verifica d'insieme, eventuali preconsolidamenti, pulitura con acqua nebulizzata, stuccature, trattamento degli elementi metallici
- progressiva rimozione delle strutture in tubo/giunto poste a protezione delle arcate del primo ordine e sostituzione con nuova recinzione

Il progetto di restauro complessivo prevede altre due fasi:

A. Progettazione ed esecuzione, con acquisizione del progetto definitivo in fase di offerta, dei lavori per la realizzazione di un Centro Servizi entro il terrapieno tra via Celio Vibenna e la piazza del Colosseo. La durata stimata dei lavori è pari a 18 mesi.

Il piano di interventi prevederà:

- scavo del terrapieno posto sulla piazza del Colosseo (con assistenza archeologica) e allestimento opere provvisorie
- realizzazione della struttura portante del Centro Servizi
- nuova copertura della struttura con terra e trattamento a verde
- finiture interne ed esterne

B. Restauro degli ambienti interni del monumento, comprese le opere impiantistiche. Per quest'ultima tranche è in corso la redazione del progetto da porre a base d'asta, avvalendosi delle conoscenze acquisite realizzando cantieri-campione all'interno del Colosseo, i cui esiti hanno fornito dati tecnico-operativi certi. Si procederà al restauro degli ambulacri, dei due terzi dei sotterranei (ipogei) e alla messa a norma e implementazione degli impianti tecnologici.

Durante i lavori, che consegneranno una superficie visitabile incrementata del 25%, il Colosseo rimarrà aperto al pubblico.

Roma, 31 luglio 2012

Ufficio Stampa MiBAC

Tel. 06 67232261

ufficiostampa@beniculturali.it